

**Návrh položek rozpočtu na investiční akci:**

**„Rekonstrukce zábradlí na obou hlavních schodištích v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance“**

Rekonstrukce zábradlí na obou hlavních schodištích Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11. Součástí zakázky demontáž zábradlí, chemické čištění a otryskání starých nátěrů, oprava všech polí zábradlí, oprava a doplnění ozdobných prvků, nový nátěr celého zábradlí a rekonstrukce dubových madel zábradlí na obou schodištích, následně pak montáž zábradlí a zapravení betonových soklů. Po dobu rekonstrukce musí být zajištěn bezpečný provoz schodišť.

Zábradlí od hlavního vchodu do 3. patra: 13 polí, celková délka 28 metrů

Zábradlí od vchodu Mrázovka do 3. patra: 9 polí, celková délka 23 metrů

Dubová madla na obou schodištích: 51 metrů

1. Demontáž zábradlí
2. Chemické čištění a otryskání starých nátěrů
3. Výroba nových chybějících prvků (51 kusů)
4. Materiál, řezání ozdobných lemů vodním paprskem
5. Celková oprava polí, doplnění chybějících ozdobných prvků
6. Barva a nástřik (základní barva a černý mat)
7. Montáž, zapravení betonových prvků
8. Zajištění bezpečného provozu schodiště během rekonstrukce
9. Doprava, kotevní materiál, přesun hmot
10. Úklid
11. Další položky – nutno specifikovat

Cenu u jednotlivých položek uvádět v Kč bez DPH.

Celkovou cenu zakázky uvádět v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH.

V Praze 24. února 2016

Jitka Kmentová  
ředitelka školy